VỮA TỰ SAN PHẲNG GỐC XI MĂNG · ĐỘ DÀY 1 - 10mm

BuMaLEVEL

Mặt sàn phẳng là nền móng của mọi lớp hoàn thiện đẹp. **BuMaLEVEL** tự tìm mặt phẳng như mặt nước — đổ ra là dàn đều, không phụ thuộc tay nghề cán vữa.

EN 13813 · CT-C35-F7-B0,5 | ĐỘ DÀY 1 - 10mm | EPD-IES-0028333



4,0 - 4,2
lít nước cho bao 20kg
không dùng lượng nước vượt quá tỉ lệ quy định

10 phút
thời gian sử dụng sau trộn
ở 32°C · Nhiệt độ bề mặt thi công 4 - 32°C

~1,70
kg/m² cho mỗi 1mm dày
độ dày khuyến nghị 1 - 10mm/lớp

ĐỊNH MỨC NHANH — 1 BAO 20kg

lớp 1mm	lớp 2mm	lớp 3mm	lớp 5mm
11,7 m²	5,8 m²	3,9 m²	2,3 m²

Tính theo ~1,70kg/m² cho độ dày 1mm, đã làm tròn xuống · Độ dày khuyến nghị 1 - 10mm/lớp

Đi lại nhẹ sau	Sẵn sàng sử dụng sau	Chịu nén sau 28 ngày	Hạn sử dụng
~6 giờ	24 - 72 giờ	≥ 35,0 MPa	06 tháng

TRONG NHÀ

Phân loại **CT-C35-F7-B0,5** theo EN 13813:2002: chịu uốn sau 28 ngày ≥ 7,0MPa, bám dính ≥ 0,5MPa. **Chỉ sử dụng cho khu vực trong nhà.** Độ dày 10 - 20mm: trộn thêm cát 0,6 - 1,2mm (tối đa 30% khối lượng bột; thử nghiệm trước khi thi công đại trà).

THI CÔNG 8 BƯỚC

CHUẨN TDS v2026.10



1 Tạo nhám, hút bụi sạch



2 Lót **BuMaPRIMER**



3 Đong nước 4,0 - 4,2 lít/bao



4 Đổ bao 20kg, trộn 2 phút



5 Nghỉ 1 phút, trộn lại



6 Đổ vữa, trải bàn cào



7 Nối mẻ, rulô gai phá bọt



8 Đi lại 6h · Hoàn thiện 24 - 72h

ĐỘ CHẢY

≥ 125mm

giữ độ chảy ~30 phút · Hàn lấp ~10 phút · Đi lại sau ~6 giờ ở độ dày 3mm

LƯU Ý VÀNG

- Không dùng lượng nước vượt quá tỉ lệ quy định — nước dư làm giảm cường độ và độ bám dính
- Dùng hết mẻ trộn trong 10 phút
- Không trộn quá 2 bao một lần
- Không trộn thêm xi măng hoặc phụ gia khác
- Thi công thử trên diện tích nhỏ trước khi làm diện rộng

ZALO OA

CHI TIẾT

TRỤ SỞ CHÍNH	154/1/5 Cống Lở, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
VĂN PHÒNG	91 Hoàng Bật Đạt, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
NHÀ MÁY	820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

EPD INTERNATIONAL EPD SYSTEM
EPD-IES-0028333
ISO 14025
EN 15804

Quét thẻ **CHI TIẾT** để mở trang sản phẩm trên BUMATECH.VN — có sẵn **video hướng dẫn thi công**.