HỎI NHANH — ĐÁP GỌN

6 câu thợ hay hỏi nhất

Pha theo tỉ lệ nào?

Ba cách, ba tỉ lệ riêng. **Lớp kết nối** 1kg **LATEX SP** : 1kg nước : 4kg xi măng. **Vữa kháng nước** 10kg : 30 lít nước : 50kg xi măng : 06 xô cát 18L. **Keo dán gạch** 1,5kg : 4,5kg nước : 25kg **BuMaFIX**.

Một can 20kg làm được bao nhiêu?

Làm lớp kết nối, định mức 1kg cho 4m² — can 20kg phủ khoảng **80m²**. Làm vữa latex thì tính 1,5kg cho mỗi 15mm chiều dày vữa.

Trộn xong dùng trong bao lâu?

Lớp kết nối **30 phút** · vữa latex **45 - 60 phút** · keo dán gạch **45 phút**. Hết thời gian thì bỏ mẻ, không pha thêm nước để dùng tiếp.

Trộn với BuMaFIX được gì?

Bám dính sau 28 ngày **≥ 2,5MPa**, sau ngâm nước **≥ 1,8MPa**, sau lão hoá nhiệt **≥ 1,8MPa**, và tại thời gian mở 30 phút **≥ 1,0MPa**.

Dùng ở những chỗ nào?

Kết nối bêtông cũ với vữa mới, khu vực ẩm ướt hoặc yêu cầu liên kết cao; vữa xây tô và vữa dặm vá kháng nước; dán gạch, đá **ngoài trời**, **bể nước**, **bể bơi** và **gạch chống gạch** khi trộn với **BuMaFIX**.

Đóng gói và bảo quản?

Can **05kg** và **20kg**, màu trắng đục, tỉ trọng 1,01. Hạn dùng **24 tháng** khi can chưa mở, để nơi khô mát có bóng râm, đậy kín sau khi dùng.

Còn thắc mắc? **Quét QR Zalo OA ở bìa sau** — kỹ sư BUMATECH tư vấn trực tiếp, phản hồi trong giờ làm việc.

BUMATECH

Keo dán gạch • Chống thấm • Vữa khô • Hoá chất xây dựng

BUILD BETTER · LIVE GREENER

THÀNH VIÊN

SINGAPORE GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER

VGBC STANDARD MEMBER

TRỤ SỞ CHÍNH
154/1/5 Cống Lở, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh

VĂN PHÒNG
91 Hoàng Bật Đạt, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh

NHÀ MÁY
820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN

FACEBOOK · YOUTUBE · ZALO OA · CHI TIẾT

THÔNG TIN LATEX SP - VN

BA CÁCH DÙNG, MỘT CAN

Lớp kết nối: 1kg **LATEX SP** + 1kg nước + 4kg xi măng. Vữa kháng nước: 10kg + 30 lít nước + 50kg xi măng + 06 xô cát 18L. Keo dán gạch: 1,5kg + 4,5kg nước + 25kg **BuMaFIX**.

PHÂN LOẠI SẢN PHẨM

ASTM C1059 Type II — phụ gia latex cho vữa, vữa cán nền và keo dán gạch

BUMA-WP · CHỐNG THẤM

PHỤ GIA KẾT NỐI ĐẶC BIỆT

LATEX SP

Phụ gia latex gốc butadien styrene — làm lớp kết nối, tạo vữa kháng nước và nâng cấp keo dán gạch **BuMaFIX**. Một can, ba cách dùng.

ASTM C1059 TYPE II

DÙNG CÙNG BuMaFIX

KHÔNG CHỨA VOC

ĐỊNH MỨC LỚP KẾT NỐI

04

m² mỗi kg

LATEX : nước : xi măng = 1 : 1 : 4



04

m² mỗi kg · lớp kết nối tỉ lệ 1 : 1 : 4

BUILD BETTER
LIVE GREENER

01 VÌ SAO CHỌN LATEX SP?

Vữa mới đổ lên bêtông cũ gần như không bám. **LATEX SP** xử lý đúng chỗ tiếp giáp đó — và cùng một can còn dùng được cho vữa kháng nước lẫn keo dán gạch ngoài trời.

BA CÁCH DÙNG, MỘT CAN

Lớp kết nối bêtông cũ - vữa mới · vữa xi măng cát kháng nước · nâng cấp keo dán gạch **BuMaFIX** — mỗi cách một tỉ lệ pha riêng, in đủ ở mục 03

ASTM C1059 TYPE II

Bám dính khi chịu cắt ≥ 8,6MPa theo ASTM C1059/C1059M-21 — vữa mới bám chắc vào bê tông cũ

KHÔNG CHỨA VOC

0g/l theo USEPA Method 24 trong khi ngưỡng cho phép là 65g/l — thi công trong nhà không mùi dung môi

02 TIÊU CHUẨN & KẾT QUẢ THỬ

ASTM C1059 Type II · TCVN 7899-2:2008 · EN 12004-2:2017 · USEPA Method 24

Chỉ tiêu	Yêu cầu	LATEX SP
Bám dính khi chịu cắt	≥ 8,6MPa	**Đạt**
Bám dính 28 ngày, trộn **BuMaFIX**	≥ 1,0MPa	**≥ 2,5MPa**
Bám dính sau ngâm nước, trộn **BuMaFIX**	≥ 1,0MPa	**≥ 1,8MPa**
Bám dính sau lão hoá nhiệt, trộn **BuMaFIX**	≥ 1,0MPa	**≥ 1,8MPa**
Bám dính sau chu kỳ đóng - tan băng, trộn **BuMaFIX**	≥ 1,0MPa	**≥ 1,5MPa**
Bám dính tại thời gian mở 30 phút, trộn **BuMaFIX**	≥ 0,5MPa	**Đạt**
Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi	≤ 65g/l	**0g/l**

*Chỉ tiêu đầu thử khi làm lớp kết nối và vữa kháng nước (ASTM C1059/C1059M-21). Năm chỉ tiêu tiếp theo là của hệ **BuMaFIX** trộn **LATEX SP** (TCVN 7899-2:2008 · EN 12004-2:2017).*

03 THÔNG SỐ KỸ THUẬT

20 kg mỗi can (và 05kg)	**1,01** tỉ trọng	**04** m² mỗi kg lớp kết nối
30 phút sử dụng lớp kết nối	**45 - 60** phút sử dụng vữa latex	**24** tháng hạn sử dụng

*Màu trắng đục · Định mức: Lớp kết nối 1kg/4 m² · vữa latex 1,5kg cho mỗi 15mm chiều dày vữa · keo dán gạch 1,5kg cho bao **BuMaFIX** 25kg · Thời gian sử dụng sau trộn của keo dán gạch 45 phút · Lưu trữ nơi khô mát, có bóng râm.*

04 PHẠM VI SỬ DỤNG

- ✓ Lớp kết nối giữa vữa mới và nền bêtông — trộn với xi măng
- ✓ Vữa xi măng cát kháng nước: vữa xây tô, vữa dặm vá sửa chữa
- ✓ Trộn với keo dán gạch **BuMaFIX** để dán gạch, đá ngoài trời
- ✓ Bể nước, bể bơi và dán gạch trên gạch — khi trộn với **BuMaFIX**

Phù hợp thi công kết nối bêtông cũ và mới, khu vực ẩm ướt hoặc yêu cầu liên kết cao · Không thi công trên bề mặt rung động mạnh hoặc khu vực ngập nước liên tục nếu chưa có hướng dẫn kỹ thuật cụ thể.

05 THI CÔNG 10 BƯỚC


1 Chuẩn bị bề mặt


2 Tạo ẩm đều


3 Đong nước


4 Pha dung dịch latex


5 Bổ sung vật liệu


6 Trộn kỹ đồng nhất


7 Lớp kết nối


8 Tô, cán lớp vữa


9 Bảo dưỡng


10 Dùng với keo dán gạch

Lưu ý vàng: Mỗi cách dùng một tỉ lệ pha riêng — không dùng lẫn · Phủ vữa lên lớp kết nối khi lớp này còn ướt · Dùng hết mẻ trộn trong thời gian ghi ở mục 03 · Không pha thêm xi măng, cát hay phụ gia ngoài hướng dẫn