CHỐNG THẤM ĐÀN HỒI CAO · HAI THÀNH PHẦN GỐC XI MĂNG

BuMaLASTIC

Nền bê tông và khối xây luôn có vi chuyển vị — nhiệt độ, tải trọng, co ngót. Màng chống thấm cứng sẽ nứt theo. **BuMaLASTIC** nâng hàm lượng polymer để màng giãn **230%** mà vẫn bám **≥ 1,2MPa**.

EN 14891 · CMP | GIÃN DÀI 230% ± 23% | EPD-IES-0028317



1 : 1,5
tỉ lệ lỏng : bột
trộn đúng tỉ lệ, không thêm nước

30 - 60
phút chờ giữa các lớp
hoặc lâu hơn tuỳ điều kiện thực tế; tay chạm vào không dính

01 giờ
thời gian sử dụng sau trộn
ở 35°C, RH ≥ 60%

ĐỊNH MỨC THEO HẠNG MỤC

Tường ngoài trời, khu vực vệ sinh
1,0 - 1,5 kg/m²

Tường tầng hầm, bể bơi, mái
2,0 - 3,0 kg/m²

Đóng gói: Bộ 7,5kg · Bộ 20kg (A+B đóng trong thùng) · Bộ 25kg (A: 10kg · B: 15kg)

Chờ thử nước	Cán vữa, dán gạch sau	Đóng gói	Hạn sử dụng
3 - 7 ngày	**7** ngày tối thiểu	**7,5 · 20 · 25** kg/bộ	**24** tháng

CẦU NỨT ≥ 1,2mm

Không thấm nước ở áp suất **150kPa trong 7 ngày** (BS EN 14891:2017). Che phủ vết nứt ≥ 1,2mm; dùng với **BuMaMESH 70** / **BuMaMESH 150** lên **≥ 2,0mm**. Dùng cho tường ngoài trời, tầng hầm, bể nước sinh hoạt, nhà bếp, nhà vệ sinh, ban công, bể bơi, mái bằng bê tông, mái kim loại, mái tôn.

THI CÔNG 9 BƯỚC

CHUẨN TDS v2026.10



1 Kiểm tra nền và độ ẩm



2 Làm sạch, tạo nhám



3 Trám nứt, đặt **BuMaTAPE**



4 Xử lý cổ ống và góc



5 Trộn hai thành phần 1 : 1,5



6 Lăn lớp thứ nhất



7 Trải lưới **BuMaMESH 70** / **BuMaMESH 150**



8 Lớp sau vuông góc



9 Ngâm thử nước 3 - 7 ngày

LƯU Ý VÀNG

- Trộn đúng tỉ lệ 1 : 1,5, không thêm nước
- Trải lưới trên mặt phẳng ở vùng nứt; góc dùng **BuMaTAPE**
- Lăn đủ số lớp, lớp sau vuông góc lớp trước

ZALO OA

CHI TIẾT

TRỤ SỞ CHÍNH 154/1/5 Cống Lở, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
VĂN PHÒNG 91 Hoàng Bật Đạt, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
NHÀ MÁY 820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM
EPD-IES-0028317
ISO 14025
EN 15804

Quét thẻ **CHI TIẾT** để mở trang sản phẩm trên BUMATECH.VN — có sẵn **video hướng dẫn thi công**.