KEO DÁN GẠCH EPOXY · 2 THÀNH PHẦN · KHÁNG HOÁ CHẤT

CeRaPOXY TA

Có những mặt nền mà keo gốc xi măng không bám: kim loại, tấm thạch cao, khu vực tiếp xúc hoá chất. **CeRaPOXY TA** là lời giải epoxy cho đúng nhóm việc đó.

EN 12004-1:2017 · LOẠI R2T | EPOXY HAI THÀNH PHẦN | KHÁNG HOÁ CHẤT



3 : 1
tỉ lệ pha trộn A : B
bộ 5,2kg — trộn hết cả bộ, không chia nhỏ

05
phút chỉnh gạch
thời gian sử dụng sau trộn 15 phút ở 35°C · 30 phút ở 25°C

~1,8
kg/m² cho mỗi 1mm dày
độ dày khuyến nghị 1 - 10mm

ĐỊNH MỨC NHANH — 1 BỘ 5,2kg

lớp 1mm	lớp 2mm	lớp 3mm	lớp 5mm
2,8 m²	**1,4** m²	**0,9** m²	**0,5** m²

Tính theo ~1,8kg/m² cho mỗi 1mm chiều dày, đã làm tròn xuống · Độ dày khuyến nghị 1 - 10mm

CHỜ BAO LÂU?

Chà ron TƯỜNG sau	Chà ron SÀN sau	Cho phép lưu thông sau	Sẵn sàng sử dụng sau
06 giờ	**24** giờ	**24** giờ	**07** ngày

LOẠI R2T

Keo epoxy hai thành phần, không dung môi: bám dính khi cắt **≥ 4,0MPa** và giữ nguyên ≥ 4,0MPa sau khi ngâm trong nước. Dán được gạch, đá trên **bề mặt kim loại, tấm cemboard, tấm thạch cao**; dùng cho khu vực công nghiệp, phòng thí nghiệm, nơi tiếp xúc hoá chất.

THI CÔNG 8 BƯỚC

CHUẨN TDS v2026.10



1 Kiểm tra nền



2 Khuấy thành phần A



3 Khuấy thành phần B



4 Trộn B vào A



5 Trải lớp keo mỏng



6 Kéo máng răng cưa



7 Đặt gạch, keo dàn đều



8 Vệ sinh nước xà phòng

THỜI GIAN SỬ DỤNG SAU TRỘN

15 phút

ở 35°C · 30 phút ở 25°C

LƯU Ý VÀNG

- Trộn hết cả bộ A và B, không chia nhỏ
- Dùng hết mẻ trộn trong 15 phút ở 35°C
- Vệ sinh dụng cụ và mặt gạch bằng nước xà phòng ngay khi keo còn ướt
- Thi công nơi thông thoáng

ZALO OA

CHI TIẾT

TRỤ SỞ CHÍNH 154/1/5 Cống Lở, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
VĂN PHÒNG 91 Hoàng Bật Đạt, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
NHÀ MÁY 820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

Quét thẻ **CHI TIẾT** để mở trang sản phẩm trên BUMATECH.VN — có sẵn **video hướng dẫn thi công**.