CHỐNG THẤM ĐÀN HỒI GỐC ACRYLIC · CHO TƯỜNG NGOÀI TRỜI

WALLCOAT

Tường ngoài hứng trọn nắng mưa và khí thải công nghiệp. **WALLCOAT** tạo màng acrylic đàn hồi liền mạch không mối nối — che vi nứt, chặn nước và hạn chế tác nhân ăn mòn, giữ thẩm mỹ mặt tiền lâu dài.

EN 14891 · DMP | KHÁNG UV · KHÁNG KIỀM | MỘT THÀNH PHẦN



20 - 45
phút chờ giữa các lớp
hoặc lâu hơn tuỳ điều kiện thực tế; tay chạm vào không dính

100% ± 15%
độ giãn dài khi đứt sau 28 ngày
ASTM D412-16(2021) · định mức 0,6kg/m²

≥ 2,5mm
khả năng tạo cầu vết nứt
BS EN 14891:2017 · định mức 0,6kg/m²

ĐỊNH MỨC THEO HẠNG MỤC

Lớp sơn cũ	Tường mới
0,3 - 0,6 kg/m²	**0,6 - 0,9** kg/m²

Bám dính sau 28 ngày trên nền bê tông ≥ 1,5MPa (ASTM D7234-21) · Không thấm nước ở 150kPa trong 7 ngày

Đóng gói	Hạn sử dụng	Màu sắc	Bám dính nền bê tông
05 · 20 kg/thùng	**24** tháng	**Trắng · Xám** và màu theo yêu cầu	**≥ 1,5** MPa

TƯỜNG NGOÀI

Dùng cho tường ngoài công trình dân dụng, cao tầng, nhà xưởng; phục hồi tường cũ đã sơn bị nứt, thấm. Bề mặt: bê tông, tường tô vữa xi măng cường độ ≥ 10MPa, hệ chống thấm gốc xi măng hoặc bitum còn bám dính tốt, tường đã sơn cũ ổn định.

THI CÔNG 8 BƯỚC

CHUẨN TDS v2026.10



1 Kiểm tra tường và thời tiết



2 Làm sạch, tạo nhám nhẹ



3 Xử lý nứt, lỗ rỗ, khe tiếp giáp



4 Lăn lớp lót tăng bám dính



5 Trộn đều sản phẩm



6 Lăn lớp một ≤ 0,5kg/m²



7 Lớp sau vuông góc lớp trước



8 Bảo dưỡng và kiểm tra

HẠN SỬ DỤNG

24 tháng

khi bao bì chưa mở · Đóng gói 05kg/thùng và 20kg/thùng

LƯU Ý VÀNG

- Không thi công lớp dày hơn 0,5kg/m²/lớp
- Lớp sau vuông góc lớp trước
- Không thi công khi nhiệt độ bề mặt thấp hơn điểm sương + 3°C hoặc trời sắp mưa

ZALO OA

CHI TIẾT

TRỤ SỞ CHÍNH 154/1/5 Cống Lở, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
VĂN PHÒNG 91 Hoàng Bật Đạt, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
NHÀ MÁY 820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

Quét thẻ **CHI TIẾT** để mở trang sản phẩm trên BUMATECH.VN — có sẵn **video hướng dẫn thi công**.