HỎI NHANH — ĐÁP GỌN

6 câu thợ hay hỏi nhất

Có phải pha trộn gì không?

Không. **PROOF 668** là chống thấm acrylic **một thành phần** gốc nước: mở thùng, khuấy đều ở tốc độ chậm tới khi đồng nhất là thi công được ngay, không cần đong hai thành phần.

Lăn mấy lớp là đủ?

Tối thiểu **2 lớp**, lớp sau **vuông góc** lớp trước, và phải **đủ định mức**: **0,6 - 0,9kg/m²** tường ngoài; **1,2 - 2,0kg/m²** mái kim loại; **2,4 - 3,0kg/m²** mái bê tông. Mỗi lớp không quá 0,5kg/m².

Chờ bao lâu giữa các lớp?

Từ **20 đến 45 phút** tuỳ nắng gió — tay chạm không dính mới phủ lớp sau. Không thi công khi trời sắp mưa hoặc bề mặt còn ẩm ướt.

Sàn rộng có cần gia cường?

Sàn phẳng trên 200m² trải lưới **BuMaMESH** vào lớp còn ướt. Góc chân tường và vết nứt dán tấm đàn hồi **BuMaTAPE** kèm keo trám BuMaJOINT AC.

Bao lâu thử nước, dán gạch được?

Ngâm thử nước sau **3 đến 7 ngày**. Muốn cán vữa hay dán gạch lên trên lớp chống thấm, chờ **tối thiểu 7 ngày** cho màng đạt độ bền.

Chỗ nào không nên dùng?

Nơi chịu áp thuỷ tĩnh ngược, khe co giãn động, vết nứt rộng hơn **1,0mm** và bê tông nhẹ AAC — các vị trí này cần giải pháp chuyên dụng khác của BUMATECH, liên hệ kỹ thuật để được tư vấn.

Còn thắc mắc? **Quét QR Zalo OA ở bìa sau** — kỹ sư BUMATECH tư vấn trực tiếp, phản hồi trong giờ làm việc.

BUMATECH

Keo dán gạch • Chống thấm • Vữa khô • Hoá chất xây dựng

BUILD BETTER · LIVE GREENER

THÀNH VIÊN

SINGAPORE GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER · VGBC STANDARD MEMBER

TRỤ SỞ CHÍNH
154/1/5 Cống Lở, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh

VĂN PHÒNG
91 Hoàng Bật Đạt, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh

NHÀ MÁY
820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN

FACEBOOK · YOUTUBE · ZALO OA · CHI TIẾT

EPD INTERNATIONAL EPD SYSTEM

EPD-IES-0028329
Tuyên bố sản phẩm môi trường (ISO 14025 · EN 15804) — đã đăng ký cho PROOF 668

In compliance with European standard EN 14891 DMP BUMATECH

In compliance with European standard EN 1504-2 (C) PI-MC-PR BUMATECH

PHÂN LOẠI SẢN PHẨM
Chống thấm dạng lỏng EN 14891 loại DMP · Lớp phủ bảo vệ bê tông EN 1504-2 (C)

Hotline 0979 793 804 · BUMATECH.VN

BUMA-WP · CHỐNG THẤM

CHỐNG THẤM SÀN MÁI LỘ THIÊN

PROOF 668

Chống thấm acrylic một thành phần, đàn hồi cao — lăn là kín, kháng tia UV, lộ thiên không cần lớp phủ bảo vệ.

EN 14891 DMP

KHÔNG THẤM 150kPa

KHÁNG UV LỘ THIÊN

TUYÊN BỐ MÔI TRƯỜNG
EPD INTERNATIONAL EPD SYSTEM
EPD-IES-0028329
ISO 14025 · EN 15804



350%
độ giãn dài khi đứt ở định mức ≥ 2,0kg/m² (ASTM D412)

BUILD BETTER
LIVE GREENER

01 VÌ SAO CHỌN PROOF 668?

Sàn mái là nơi hứng trọn nắng mưa quanh năm. **PROOF 668** tạo màng đàn hồi **liền mạch** không mối nối — nền nứt nhẹ, màng giãn theo, nước không còn đường vào.

GIÃN DÀI 350%
Ở định mức ≥ 2,0kg/m² theo TDS — co giãn cùng kết cấu; vết nứt nền rộng hơn 1,0mm phải xử lý trước

KHÁNG UV LỘ THIÊN
Hệ phụ gia kháng tia UV và chống lão hoá — dùng cho bề mặt lộ thiên không cần lớp phủ bảo vệ bổ sung

MỘT THÀNH PHẦN
Mở thùng khuấy đều là thi công, không cân đong pha trộn

02 TIÊU CHUẨN & CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

BS EN 14891:2017 · DMP | EN 1504-2 (C) | ASTM D7234-21 | ASTM D412-16(2021)

Chỉ tiêu đánh giá	Tiêu chuẩn	Kết quả theo định mức	
		0,6 - 0,9kg/m²	≥ 2,0kg/m²
Bám dính sau 28 ngày trên nền bê tông	ASTM D7234-21	≥ 1,2MPa	
Bám dính sau 28 ngày lão hoá nhiệt	ASTM D7234-21	≥ 2,5MPa	
Cường độ chịu kéo lớn nhất	ASTM D412-16(2021)	≥ 2,5MPa	
Độ giãn dài khi đứt sau 28 ngày	ASTM D412-16(2021)	200% ± 20%	350% ± 35%
Chống thấm nước (150kPa trong 7 ngày)	BS EN 14891:2017	Không thấm	
Khả năng tạo cầu vết nứt	BS EN 14891:2017	≥ 3,5mm	≥ 5,0mm

*Số liệu theo TDS **PROOF 668** v2026.10 — kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm.*

03 THÔNG SỐ KỸ THUẬT

0,6 - 0,9 kg/m² · tường ngoài	**2,4 - 3,0** kg/m² · mái bê tông	**20 - 45** phút chờ giữa các lớp
3 - 7 ngày chờ thử nước	**150** kPa không thấm	**05 - 20** kg mỗi thùng

*Kết quả thử theo TDS 2026.10 chia theo định mức: Ở **0,6 - 0,9kg/m²** giãn dài 200% ± 20% và cầu vết nứt ≥ 3,5mm; ở **≥ 2,0kg/m²** giãn dài 350% ± 35% và cầu vết nứt ≥ 5,0mm. Mái kim loại 1,2 - 2,0kg/m². Khuấy đều trước khi dùng; mỗi lớp không quá 0,5kg/m², lớp sau vuông góc lớp trước. Không thi công khi độ ẩm nền trên 6% hoặc nhiệt độ bề mặt thấp hơn điểm sương + 3°C. Hạn dùng 24 tháng · màu trắng, xám và màu theo yêu cầu.*

04 PHẠM VI SỬ DỤNG

- Mái bê tông, sân thượng lộ thiên, máng xối; mái kim loại
- Tường ngoài, façade, tường tầng hầm
- Ban công, bồn cây; cấu kiện bê tông đúc sẵn, tấm panel
- Bê tông trong môi trường biển, chloride và sulphate



HỆ GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ: Lót **PRIMER F** + phủ **PROOF 668** + chi tiết **BuMaJOINT AC** / **BuMaTAPE** + lưới BuMaMESH — hệ chống thấm mái trọn gói từ một nhà máy.

05 THI CÔNG 10 BƯỚC


1 Kiểm tra thời tiết, đo độ ẩm


2 Làm sạch, tạo nhám nhẹ


3 Trám nút, dán BuMaTAPE



4 Cổ ống 3 lớp · Góc BuMaTAPE


5 Lót PRIMER F


6 Khuấy đều sản phẩm


7 Lăn lớp thứ nhất



8 Lưới gia cường (> 200m²)


9 Lớp sau vuông góc lớp trước


10 Ngâm thử nước 3 - 7 ngày

Lưu ý vàng: Thi công đủ số lớp và đủ định mức theo tài liệu kỹ thuật · Mỗi lớp không quá 0,5kg/m² · Không thi công khi trời sắp mưa