CHỐNG THẤM ĐÀN HỒI CAO GỐC PU · CHO SÀN MÁI

PUA 680

Sàn mái lộ thiên chịu nắng, mưa và giãn nở nhiệt liên tục — màng chống thấm phải co giãn theo nền mà không rách. **PUA 680** là hệ lai PU – Acrylic, giãn dài **680%** và tạo cầu vết nứt **≥ 10,0mm**, kèm phụ gia kháng UV.

EN 14891 · DMP | LAI PU – ACRYLIC | MỘT THÀNH PHẦN



20 - 45
phút chờ giữa các lớp
hoặc lâu hơn tuỳ điều kiện thực tế; tay chạm vào không dính

680% ± 68%
độ giãn dài khi đứt sau 28 ngày
ASTM D412-16(2021) · định mức 1,5kg/m²

≥ 10,0mm
khả năng tạo cầu vết nứt
BS EN 14891:2017 · định mức 1,5kg/m²

ĐỊNH MỨC THEO HẠNG MỤC

Sơn cũ, tường mới	Mái bê tông
0,3 - 0,6 kg/m²	**2,0 - 3,0** kg/m²

Bám dính sau 14 ngày trên nền bê tông ≥ 1,5MPa (ASTM D7234-21) · Không thấm nước ở 150kPa trong 7 ngày

Chờ thử nước	Đóng gói	Hạn sử dụng	Màu sắc
3 - 7 ngày	**05 · 20** kg/thùng	**24** tháng	**Trắng · Xám** và màu theo yêu cầu

KHÔNG DÙNG

Không dùng PUA 680 cho nhà vệ sinh, bếp, khu vực ẩm ướt; bể nước sinh hoạt; bể bơi, thác nước; ban công, bồn trồng cây. Dùng cho tường ngoài, tường tầng hầm, mái bê tông, sân thượng, mái kim loại, máng xối; phục hồi bề mặt cũ, lớp chống thấm hiện hữu.

THI CÔNG 10 BƯỚC

CHUẨN TDS v2026.10



1 Kiểm tra nền và độ ẩm



2 Làm sạch, tạo nhám



3 Trám nứt bằng vữa sửa chữa



4 Xử lý cổ ống, bo góc



5 Lăn lớp lót **PRIMER F**



6 Khuấy đều sản phẩm



7 Lăn lớp 1, đặt **BuMaTAPE**



8 Trải lưới **BuMaMESH 70**



9 Lớp sau vuông góc



10 Ngâm thử nước kiểm tra

THỜI GIAN CHỜ THỬ NƯỚC

3 - 7 ngày

tuỳ yêu cầu thực tế

LƯU Ý VÀNG

- Không thi công lớp dày hơn 0,5kg/m²/lớp
- Lớp sau vuông góc lớp trước
- Không thi công khi nhiệt độ bề mặt thấp hơn điểm sương + 3°C hoặc trời sắp mưa

ZALO OA

CHI TIẾT

TRỤ SỞ CHÍNH	154/1/5 Cống Lở, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
VĂN PHÒNG	91 Hoàng Bật Đạt, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
NHÀ MÁY	820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

Quét thẻ **CHI TIẾT** để mở trang sản phẩm trên BUMATECH.VN — có sẵn **video hướng dẫn thi công**.