CHỐNG THẤM ĐÀN HỒI ACRYLIC · MÀU TRẮNG, PHẢN XẠ NHIỆT CAO

SolarSHIELD

Mái tôn nhà xưởng hấp thụ bức xạ rồi truyền nhiệt xuống dưới. **SolarSHIELD** dùng hạt cầu phản xạ bức xạ mặt trời ngay trên mặt mái, đồng thời tạo màng acrylic đàn hồi chống thấm — hạ nhiệt và chặn nước trong một lớp phủ.

PHẢN XẠ ≥ 88% | SRI ≥ 112 | MÀU TRẮNG



20 - 45
phút chờ giữa các lớp
hoặc lâu hơn tuỳ điều kiện thực tế; tay chạm vào không dính

≥ 88%
độ phản xạ bức xạ mặt trời
ASTM E903-20 · Hệ số bức xạ ≥ 0,88

SRI ≥ 112
chỉ số phản xạ bức xạ mặt trời
ASTM E1980-24

ĐỊNH MỨC THEO HẠNG MỤC

Sơn cũ, tường mới	Mái kim loại, bê tông
0,3 - 0,6 kg/m²	**1,0 - 2,0** kg/m²

Bám dính trên nền bê tông ≥ 1,1MPa (ASTM D7234-21) · Khả năng tạo cầu vết nứt ≥ 0,75mm (BS EN 14891:2017)

Đóng rắn	Đóng gói	Màu sắc	Hạn sử dụng
~5 - 7 ngày	03 · 15 kg/thùng	Trắng	24 tháng

MÁI TÔN

Chống nóng và chống thấm cho mái tôn, mái kim loại, mái bê tông và tường ngoài trời; cải tạo mái và tường hiện hữu. Thích hợp bề mặt diện tích lớn, thi công bằng phun, lăn hoặc cọ. Mái tôn, kim loại cũ phải còn ổn định.

THI CÔNG 8 BƯỚC

CHUẨN TDS v2026.10



1 Kiểm tra mái và thời tiết



2 Mài xử lý rỉ sét



3 Xịt rửa áp lực



4 Trám đầu vít và khe hở



5 Phun lớp lót chống gỉ



6 Phun lớp 1, đặt **BuMaTAPE**



7 Phun lớp hoàn thiện



8 Kiểm tra và nghiệm thu

THỜI GIAN ĐÓNG RẮN

~5 - 7 ngày

chờ giữa các lớp 20 - 45 phút

LƯU Ý VÀNG

- Xử lý hết rỉ sét trước khi phủ
- Không thi công lớp dày hơn 0,5kg/m²/lớp
- Không thi công khi nhiệt độ bề mặt thấp hơn điểm sương + 3°C

ZALO OA

CHI TIẾT

TRỤ SỞ CHÍNH 154/1/5 Cống Lở, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
VĂN PHÒNG 91 Hoàng Bật Đạt, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
NHÀ MÁY 820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

Quét thẻ **CHI TIẾT** để mở trang sản phẩm trên BUMATECH.VN — có sẵn **video hướng dẫn thi công**.